

Položkový rozpočet oprava komunikace Okružní ulice, Prachovice

Akce:	Oprava místních komunikací
Objekt :	Okružní ulice, Prachovice

Platnost nabídky do:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena bez DPH / MJ	celkem (Kč)	Celkem Kč vč. DPH
Díl: 1		Zemní práce					
1	113 20-2111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	660,0			
2	183 10-4131	Hloubení rýh bez výměny půdy š.60 hl. do 25 cm (odstranění zatravněných ploch)	m ²	166,0			
3	180 40-4111	Založení parkového trávníku výševem na ornici, dovoz ornice	m ²	258,0			
4	113 15-1314	Frézování krytunad 500m2, tl. Do 50mm včetně dopravy frézy na stavbu a odvoz materiálu	m ²	1 800,0			
5	1	Výškové vyrovnání hydrantů a vodovodních přípojek	ks	25,0			
6	2	Výškové vyrovnání podkopů kanalizačních šachet DN	ks	24,0			
7	3	Výškové vyrovnání kanalizačních vpustí 600x600mm	ks	12,0			
8	4	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	3 600,0			
9	5	Vyrovnání povrchu stávající komunikace z ACP 16 v tl. 40mm	m ²	1 800,0			
10	6	Kryt vozovky z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40mm š do 3m	m ²	1 800,0			
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl: 5		Komunikace					
11	591 05-0010	Komunikace z dlažby zámkové, podklad betonový prostý 8cm (sjezdy k rodinným domům)	m ²	83,0			
	Celkem za	5 Komunikace					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
12	630 90-0020	Vybourání betonové mazaniny, tl. do 10cm (sjezdy k RD, š. cca 500mm)	m ²	175,0			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
13	916 56-1111	Osazení silničních oblouků do lože z B12,5 s opěrou 15/25	m	499,0			
14	916 56-1111	Osazení silničních oblouků do lože z B12,5 s opěrou 15/25	m	161,0			
15	916 56-1111	Osazení silničních oblouků do lože z B12,5 s opěrou 15/25	m	20,0			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci					