


POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA TL. 1,5 mm
SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA
VÝZTUŽNÁ TKANINA
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3 mm
ŠAMBRÁNA Z POLYSTYRÉNOVÉ DESKY EPS 20 x 150 mm
VÝZTUŽNÁ TKANINA
STĚRKOVÝ TMEL TL. 3 mm
POLYSTYRÉNOVÁ DESKA TYP EPS 70F TL. 160 mm
AKRYLÁTOVÝ TMEL
STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)
STÁVAJÍCÍ ZDIVO
VÁPENNÁ OMÍTKA



Zodp. projektant	Vypracoval	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDEM, spol. s r.o. Poděbradova 909 537 01 CHRUDEM tel./fax 469 622 340	
Ing. J. Jirsák	Ing. L. Točonová		
Obec. úřad: PRACHOVICE		PARDUBICKÝ	
Investor: OBEC PRACHOVICE, Chrudimská 50, PRACHOVICE		Formát	
Místo stavby: P R A C H O V I C E ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU		Datum	4.2014
		Účel	PS
		Zak. číslo	
Obsah výkresu: Detail "A1"		Měř. 1:5 kóty : mm	Příl. číslo 14